

T.S No. - 26/EE/2024-25 DT 04.03.2025

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND**TS Estimate**

BLOCK : Munsairy

DISTRICT : Pithoragarh

STATE : UTTARAKHAND

YEAR : 2024-25

NAME OF WORK : Repair work of Ruispata minor in Munsyari block of Pithoragarh district. (Reach:- Km 0.00 - Km 0.500 - Under Speical Repair)

CONSTRUCTION COST : Rs. 0.50 Lacs

EXECUTIVE AGENCY

**IRRIGATION DIVISION, DHARCHULA,
PITHORAGARH**

CIRCLE OFFICE

**IRRIGATION WORKS CIRCLE,
PITHORAGRH**

सिंचाई खण्ड, धारचूला
चतुर्थ उपखण्ड, गौचर

कार्य का नाम - विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रुइसपाटा नहर का मरम्मत कार्य (रीच कि०मी० 0.000 से कि०मी० 0.500 के मध्य)।

आख्या

प्रस्तावना:- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रुइसपाटा नहर निर्मित है। रुइसपाटा नहर का निर्माण वर्ष 2010-11 में किया गया था। इस नहर की लम्बाई 1.00 किमी. सी.सी.ए. 6 हेक्टेअर तथा प्रस्तावित सींच खरीफ 4 हेक्टेअर व रबी 4 हेक्टेअर है। इस वर्ष मानसूनी मौसम में अत्यधिक वर्षा के कारण यह नहर दैवीय आपदा से जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हो गयी है। अतः उक्त क्षतिग्रस्त कार्यों के पुन निर्माण हेतु विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत यह प्राक्कलन गठित किया जा रहा है।

प्राक्कलन प्राविधान :- प्रस्तुत प्राक्कलन में विभाग द्वारा निर्मित रुइसपाटा नहर के क्षतिग्रस्त भागों में लगभग 5.00 मी० लम्बाई में आर०आर० 1:5 स्टोन मैसनरी में नहर निर्माण, एवं लगभग 31.00 मी० लम्बाई सी सी 1:3:6 में नहर के बैड की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है।

दरें :- प्रस्तुत प्राक्कलन की दरें लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित केन्द्रीय दर अनुसूची 24/08/2024 के आधार पर ली गयी हैं।

प्राक्कलन की लागत :- प्राक्कलन की लागत रू० 0.50 लाख आंकी गयी है।

संस्तुति :- अतः स्थानीय कृषकों को सुचारु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रुइसपाटा नहर के क्षतिग्रस्त भागों के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-125/प्र०अ०/बजट/बी-1/आवंटन/कैम्प दिनांक 22 फरवरी 2025 के अनुपालन में उक्त प्राक्कलन को वित्तीय स्वीकृत के उपरान्त तकनीकी स्वीकृत की संस्तुति हेतु प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता

सिंचाई उपखण्ड चतुर्थ, गौचर

NAME OF WORK : Repair work of Ruispata minor in Munsyari block of Pithoragarh district. (Reach:- Km 0.00 - Km 0.500 - Under Speical Repair)

ABSTRACT OF COST

S.No.	Description of Work	Amount in Rs	
1	NAME OF WORK : Repair work of Ruispata minor in Munsyari block of Pithoragarh district. (Reach:- Km 0.00 - Km 0.500 - Under Speical Repair)	50010.30	
	Say	0.50	Lakhs


Assistant Engineer
Irrigation Division
Dharchula

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 125/प्र0अ0/सि0वि0/बजट/बी-1(आवंटन)/कैम्प

दिनांक : 22 फरवरी, 2025

कार्यालय झाप

शासनादेश संख्या E File No. 28475/IRR 2-1/1.1/11/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/1/275260/2025, दिनांक 13.02.2025 द्वारा अनुदान सं0-20 के राजस्व लेखा के मुख्य लेखाशीर्षक 2701 एवं 2711 के विभिन्न मदों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल धनराशि ₹ 3500.00 लाख (रु0 पैंतीस करोड़ मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुए किया गया है, जिसके सापेक्ष पूर्व में 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास अनुरक्षण मद के अन्तर्गत ₹ 1000.00 लाख एवं 2701-नहरों, बांधों, बैराज, जलाशयों, झीलों एवं झीलों से सम्बद्ध नालों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत ₹ 2238.50 लाख अर्थात् कुल ₹ 3238.50 लाख का आवंटन सम्बन्धित खण्डों को किया जा चुका है। उपरोक्त आवंटन के पश्चात वर्तमान में उक्त शासनादेश में से ₹ 261.50 लाख की धनराशि अवशेष है।

अतः पूर्व में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 261.50 लाख (रु0 दो करोड़ इक्सठ लाख पचास हजार मात्र) का आवंटन 2701-नहरों, बांधों, बैराज, जलाशयों, झीलों एवं झीलों से सम्बद्ध नालों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत विशेष अनुरक्षण कार्यों हेतु मुख्य अभियन्तावार/लेखाशीर्षकवार/योजनावार/खण्डवार निम्नानुसार किया जाता है:-

धनराशि लाख रु0 में

क्र सं	मद/लेखाशीर्षक/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	
	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	
1	जनपद ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड खटीमा में दि0 7.7.24 व 8.7.24 को हुई अतिवृष्टि से झनकट माईनर के कि0मी0 2.00 में स्थित क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट के पुनर्निर्माण का कार्य। (रीच 1.790-1.820)	1.98
2	खटीमा में एस0आर0 मद के अन्तर्गत नहर सं0-01 की मरम्मत का कार्य। रीच किमी0 0.320 से किमी0 0.550 किमी0 तक।	1.00
3	खटीमा में एस0आर0 मद के अन्तर्गत नहर सं0-01 की मरम्मत का कार्य। रीच किमी0 8.300 से किमी0 8.500 किमी0 तक।	1.00
4	खटीमा में एस0आर0 मद के अन्तर्गत श्रीपुर बिचुवा नहर की तली के मरम्मत का कार्य। रीच किमी0 1.020 से किमी0 1.930 किमी0 तक।	0.50
5	खटीमा में एस0आर0 मद के अन्तर्गत नहर सं0-02 की तली के मरम्मत का कार्य। रीच किमी0 1.020 से किमी0 1.930 किमी0 तक।	0.50
6	एस0आर0 मद के अन्तर्गत खटीमा में नहर सं0- 07 की मरम्मत का कार्य। किमी0 4.350 से किमी0 4.780 किमी0 तक।	0.50
7	एस0आर0 मद के अन्तर्गत खटीमा में नहर सं0- 08 की मरम्मत का कार्य। किमी0 1.580 से किमी0 2.075 किमी0 तक।	1.00
8	एस0आर0 मद के अन्तर्गत खटीमा में नहर सं0- 09 की मरम्मत का कार्य। किमी0 0.560 से किमी0 1.060 किमी0 तक।	0.50
	योग सिंचाई खण्ड, सितारगंज	6.98
	सिंचाई खण्ड, रामनगर	
1	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जिला नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर में, मोतीपुर माईनर की क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य (रीच कि0मी0 1.610 से 1.960 कि0मी0 के मध्य)।	1.24

क्र. सं.	मद/लेखाशीर्षक/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवृत्त धनराशि
	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	
1	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत पाडली टेल गूल नहर मरम्मत का कार्य।	1.00
2	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत तहसील कुश्याकुटोली में शिप्रा नदी में स्थित बोल्टर तोड़ने का कार्य।	1.00
3	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत बेल तल्ला नहर का मरम्मत कार्य।	1.00
4	विशेष अनुरक्षण मद के अन्तर्गत तहसील बेतालघाट में स्थित जोशीखोला (ब्रांच-2) नहर में मरम्मत कार्य (रीच-किमी ⁰ 0.300 से किमी ⁰ 0.400 तक)	0.50
5	विशेष अनुरक्षण मद के अन्तर्गत तहसील बेतालघाट में स्थित जोशीखोला नहर में क्षतिग्रस्त गूल का मरम्मत कार्य	0.50
6	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत पोखराड़-1 नहर का मरम्मत कार्य।	0.50
7	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जोषियाघूना सिंचाई पाईप लाइन का मरम्मत का कार्य। (रीच 0.00 से किमी ⁰ 0.300 तक)	1.00
8	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत सलड़ी अपर नहर पर निर्मित सलड़ी गूल का मरम्मत कार्य।	0.50
9	विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत बुडलाकोट नहर का मरम्मत का कार्य। (रीच 0.00 से किमी ⁰ 0.500 तक)	0.50
	योग सिंचाई खण्ड, नैनीताल	6.50
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, हल्द्वानी	51.42
	मुख्य अभियन्ता स्तर-2, अल्मोडा	
	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	
1	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ के उपखण्ड डीडिहाट के अन्तर्गत तडीगांव नहर (रीच 1.500 - 1.800 कि ⁰ मी ⁰) के मरम्मत की प्रायोजना।	1.93
2	खरचौड़ नहर (रीच 0.00 किमी ⁰ से 0.450 किमी ⁰ के मध्य)	1.00
3	गुनाकिटाण नहर (रीच 0.00 किमी ⁰ से 0.300 किमी ⁰ के मध्य)	0.50
4	भनोली सेरा नहर (रीच 0.100 किमी ⁰ से 0.400 किमी ⁰ के मध्य)	0.50
5	सिरसोली नहर (रीच 0.075 किमी ⁰ से 0.200 किमी ⁰ के मध्य)	0.50
6	डीमडकोट नहर (रीच 0.00 किमी ⁰ से 0.100 किमी ⁰ के मध्य)	0.50
	योग सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	4.93
	सिंचाई खण्ड, धारचूला	
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुन्स्यारी के अन्तर्गत खुनखुनिया नहर का मरम्मत कार्य। (रीच किमी ⁰ 0.200 से किमी ⁰ 1.00)	1.00
2	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुन्स्यारी के अन्तर्गत रूइसपाटा नहर का मरम्मत कार्य। (रीच किमी ⁰ 0.00 से किमी ⁰ 0.500)	0.50
3	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुन्स्यारी के अन्तर्गत खतेड़ा नहर का मरम्मत कार्य। (रीच किमी ⁰ 0.400 से किमी ⁰ 0.700)	0.50
4	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुन्स्यारी के अन्तर्गत खेतभरार नहर का मरम्मत कार्य। (रीच किमी ⁰ 0.00 से किमी ⁰ 0.500)	0.50

(Handwritten signature)

BILL OF QUANTITY

**NAME OF WORK : Repair work of Ruispata minor in Munsyari block of Pithoragarh district.
(Reach:- Km 0.00 - Km 0.500 - Under Speical Repair)**

Block :- Munsairy

District : Pithoragarh

S.No.	Reference to SOR	Item of Work	Quantity	Unit	Rate in Rs	Amount in Rs
1	MISCELLANEOUS 1-6	Construction of coolie walling including supply of all materials,labour,T&P,royalty etc required for proper completion of work (As per PWD Uttarakhand specifications)	6.80	cum	1880.40	12786.72
2	MoRD 15-12-3	Trimming of grass and weeds from the shoulders/berms and disposing off the same to suitable locations as per technical specifications Clause 1914.	750.00	sqm	4.50	3375.00
3	MISCELLANEOUS 1-10-3	Slip clearance (by manual means) of loose earth and other small loose materials including disposal complete as directed by the Engineer-in-charge.	20.68	cum	324.00	6700.32
4	MoRD 11-4-1-2	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203. P.C.C. grade M 10. Nominal mix (1:3:6)	1.38	cum	8258.25	11396.39
5	MoRD 12-4-3-3	Stone masonry in cement mortar for substructure complete as per drawing & technical specification Clauses 702, 704, 1202 and 1204. Random rubble masonry. In cement mortar (1:5)	1.00	cum	5526.32	5526.32
6	MoRD 12-3	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	9.00	sqm	288.54	2596.86
					Total	42381.61
					Add 18% G.S.T.	7628.69
					Grand Total	50010.30
					Say	0.50
						Lakhs

Checked
[Signature]

[Signature]
Junior Engineer
IVth sub division
gauchar

[Signature]
Assistant Engineer
IVth sub division
gauchar

[Signature]
Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

शासनादेश संख्या E File No. 28475/IRR 2-1/1.1/11/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/I/275260/2025 दिनांक 13.02.2025 एवं कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या 125/प्र0अ0/सि0वि0/बजट/वी-1(आवंटन)/कैम्प दिनांक 22.02.2025 द्वारा अनुदान सं0-20 के राजस्व लेखा के मुख्य लेखाशीर्षक 2701 एवं 2711 के विभिन्न मदों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रूइसपाटा नहर का मरम्मत कार्य। (रीच किमी0 0.00 से किमी0 0.500) का प्राविधिक आगणन की कुल लागत रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के समय उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों/शर्तों का पालन करते हुए स्वीकृत योजना में प्राविधानित राशि से किसी भी दशा में व्ययधिक्य न किया जाए।

उक्त प्राविधिक स्वीकृति इस कार्यालय के प्राविधिक रजिस्टर में क्रम संख्या- 26/EE/2024-25 दिनांक 04.03.2025 में अंकित की गयी है।

[Signature]
अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, धारचूला।